


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Administracja / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.930 m, Wysokość montażu: 2.930 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:21

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	481	348	620	0.723
Podłoga	20	320	268	362	0.836
Sufit	70	104	74	125	0.709
Ściany (4)	50	238	76	496	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	2	AGA LIGHT TROLL RN5414PPRR RUBIN N T5 4x14W PPAR RR B1 (1.000)	4800	61.0
W sumie:			9600	122.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $28.17 \text{ W/m}^2 = 5.86 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 4.33 m^2)