



OZNACZENIA:

- ISTNIEJĄCE PRZEWODY WODY DO DEMONTAŻU
- KANALIZACJA SANITARNA PVC
- WODA ZIMNA – PP
- WODA P.POŻ – stal
- CIEPŁA WODA UŻYTKOWA – PP
- CYRKULACJA C.W.U. – PP

- PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- PION WODNY
- ZAWÓR TERMOSTATYCZNY MTCV-A DO CYRKULACJI CWU.
- ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY
- OZNACZENIE ŚREDNIC PRZEWODÓW Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH – Dnom
- OZNACZENIE ŚREDNIC PRZEWODÓW Z RUR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO – Dz x g

UWAGA:

- PRZEBIEG TRASY KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PODPOSADZKOWEJ ZGODNY Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ MOŻE NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD STANU FAKTYCZNEGO. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ STAN ISTNIEJĄCY I UWZGLĘDNIĆ WYNIKŁE ZMIANY.
- PRZED WŁĄCZENIEM PROJEKTOWANEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ LOKALIZACJĘ, ŚREDNICĘ, RZĘDNĄ POSADOWIENIA ORAZ STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW.
- ODCINEK KANALIZACJI SANITARNEJ OD STUDZIENKI SI1 DO SI4 JEST JUŻ WYMIENIONY NA RURY PVC.
- WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE PRZEBORY SANITARNE I BATERIE POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN
- WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE PRZEWODY WODY NA POZIOMIE PIWNIC I PARTERU PRZYCHODNI DO DEMONTAŻU (OPRÓCZ JUŻ WYMIENIONYCH) ISTNIEJĄCE PRZEWODY WODY ZIMNEJ ZASILAJĄCE ZASOBNIK C.W.U. ORAZ PRZEWODY CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI ZASILAJĄCE BUDYNEK POGOTOWIA BIEGNĄCE POD STROPEM NA POZIOMIE PIWNIC POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN

STUDIO COMPLEX
autorskie biuro projektowe

PROJEKTOWAŁA:	NR UPR.	DATA I PODPIS:
mgr inż. Małgorzata Fijoł	UAN-Upr. 468/89 MAP/IS/0195/01	kwiecień 2018
NAZWA I ADRES PROJEKTU:	MODERNIZACJA INSTALACJI WOD-KAN. NA POZIOMIE PIWNIC I PARTERU W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU LECZNICTWA OTWARTEGO W WIELICZCE ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka	
INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka	
TRĘŚĆ RYSUNKU:	RZUT PIWNICY - inst. wody	
STADIUM:	SKALA:	BRANŻA
P.B.	1:100	INSTALACJE SANITARNE
		NR RYS.
		S-1